TØMNING AF:
1. OLIE- OG BENZINUDSKILLERE
2. FEDTUDSKILLERE
3. SAMLETANKE

Særlige betingelser og opgavebeskrivelse

Juni 2017

Indholdsfortegnelse

1. Orientering om entreprisen 2

1.1 Tømning og kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg i Nord- og Syddjurs 2
1.2 Tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs 3
1.3 Tømning af samletanke i Syddjurs 4
1.4 Øvrigt 5
1.5 Tidsplan: 6

2. Særlige betingelser 7

2.1 Aftalegrundlag 7
2.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring 11
2.3 Opgavens udførelse 12
2.4 Betaling 14
2.5 Tidsfrister 16
2.6 Ophævelse 17
2.7 Voldgift 18

3. Opgavebeskrivelse 19

3.1 Entreprise 1: Tømning og kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs 19
3.2 Entreprise 2: Tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs 24
3.3 Entreprise 3: Tømning af samletanke i Syddjurs 28
3.4 Generelt for entrepriserne 1, 2 og 3 30
3.5 Kontakt 30
3.6 Kontakt til brugerne 30
3.7 Administration 30
3.8 Adgangsforhold 31
3.9 Tømning og transport 31
3.10 Tømning på modtageanlæg 32
3.11 Mandskab 32
3.12 Entreprenørens materiel 33
3.13 Arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold 33
3.14 Miljøforhold 34
3.15 Øvrige krav 34

Bilag:

1. Tilbudsliste, Tømning af olie-, fedtudskillere og samletanke
2. eESPD dokument (egen-erklæring) til angivelse af oplysninger i relation til egnethed og udelukkelse.
3. Kontraktudkast

1. Orientering om entreprisen

Udbyder og ordregiver er Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle. I det følgende benyttes betegnelsen "entreprenøren" for de virksomheder, der afgiver tilbud på opgaven, henholdsvis den virksomhed, der tildeles opgaven.

Reno Djurs I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab med Norddjurs og Syddjurs kommuner som interessenter. Der er ca. 37.000 husstande og 14.500 sommerhuse i Reno Djurs I/S´ opland. Der kan ses nærmere oplysninger om Reno Djurs I/S på vores hjemmeside http://www.renodjurs.dk , hvor der også kan ses og downloades regulativer for tømningsordningerne. Samletanke og fedtudskilleranlæg har selvstændige regulativer og olie- og benzinudskilleranlæg er omfattet af affaldsregulativerne for henholdsvis erhverv og husholdninger.

Norddjurs og Syddjurs kommuner har flere kommunale tømningsordninger, som drives i regi af Reno Djurs I/S, der er kontraktholder med tømningsentreprenørerne. Udbuddet omfatter således 3 tømningsordninger, der er opdelt i følgende 3 særskilte entrepriser:

1. Tømning og kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs.
2. Tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs.
3. Tømning af samletanke i Syddjurs.

Det er alene udskilleranlæg og samletanke, som kommunerne udpeger, der er omfattet af ordningen med Reno Djurs I/S som udbyder.

1.1 Tømning og kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg i Nord- og Syddjurs

Der er aktuelt 278 olie- og benzinudskilleranlæg, der er omfattet af ordningen, hvilket løbende kan reduceres som følge af f.eks. sløjfning af udskilleren, eller at kommunerne giver dispensation fra tømningsordningen. I 2016 blev hver olieudskiller bundtømt, renset og kontrolleret for fejl. Enkelte udskillere blev tømt mere end en gang.

Ved udskilleranlæg forstås olie- og benzinudskillere med tilhørende sand/slamfang, prøvebrønde samt tilknyttede vejbrønde. Udskilleranlæg benævnes i det følgende som udskiller.

Ordningen bygger på følgende principper, der er uddybende beskrevet i afsnit 3:

- Ordningen omfatter alle virksomheder, der i forbindelse med deres spildevandssystem har tilkoblet en olie- og benzinudskiller
- Kommunerne godkender regulativer for ordningen og beslutter, hvem der skal være tilsluttet ordningen.
- Olie- og benzinudskillere tømmes, spules og kontrolleres, således olie- og benzinudskilleren bundtømmes hvert andet år og i mellemliggende år toptømmes olie- og benzinudskilleren og sandfang tømmes efter behov.
- Entreprenøren foretager tømningerne i en fast turnusordning, hvor alle olie- og benzinudskillere bundtømmes i entreprisens første år (2018). Ekstratømninger rekvirerer virksomheden direkte ved entreprenøren.
- Kommunen/Reno Djurs I/S kan beslutte, at udskillerne skal bundtømmes hvert år.
- Entreprenøren udfærdiger en tømningsrapport efter hver tømning med oplysninger om tømt mængde i m3 samt diverse kontrolpunkter.

- Entreprenøren skal løbende indberette afvigelser mellem registrerede størrelser på udskiller/sandfang og de aktuelle forhold på de enkelte adresser. Afvigelser indberettes til Reno Djurs I/S.
- Entreprenøren forestår bortskaffelse/behandling af affald/spildevand.
- Det opsugede affald/spildevand skal altid afleveres på modtageanlæg, som er miljøgodkendte til at modtage og behandle det pågældende affald/spildevand.
- Slam, sand og sten stammende fra bundtømning af udskilleranlæg afleveres til anlæg, der er miljøgodkendte til at modtage/behandle dette.
- Alle modtageanlæg skal dokumenteret være miljøgodkendte og opfylde alle myndighedskrav.
- Ved afgivelse af tilbud skal entreprenørens omkostninger til bortskaffelse/behandling af affaldet/spildevandet være indeholdt i tilbudsprisen.
- Det betinges, at Reno Djurs I/S vil kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på behandlingsvirksomhederne eller disses underleverandører for at sikre, at forholdene her lever op til de i kontrakten anførte betingelser. Kontrolbesøg fritager ikke entreprenøren for ansvar, og kan ikke påberåbes af denne i noget forhold.
- Grundejere betaler gebyr for tømningen direkte til entreprenøren efter hver tømning på grundlag af faktura fra entreprenøren.
- Gebyret dækker alle omkostninger ved ordningen og skal være godkendt af kommunen.

1.2 Tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs

Der er aktuelt 171 fedtudskilleranlæg, der er omfattet af ordningen, hvilket løbende kan reduceres som følge af f.eks. sløjfning af udskilleren eller at kommunerne giver dispensation fra tømningsordningen.

Ved udskilleranlæg forstås fedtudskillere med tilhørende sand/slamfang og prøvebrønde. Udskilleranlæg benævnes i det følgende som udskiller.

Ordningen bygger på følgende principper, der er uddybende beskrevet i afsnit 3:

- Ordningen omfatter alle virksomheder, der i forbindelse med deres spildevandssystem har tilkoblet en fedtudskiller
- Kommunerne godkender regulativer for ordningen og beslutter, hvem der skal være tilsluttet ordningen.
- Fedtudskillere tømmes, spules og kontrolleres, således fedtudskilleren bundtømmes mindst 4 gange årligt. Kommunerne kan give dispensation til et færre antal årlige tømninger.
- Entreprenøren foretager tømningerne i en fast turnusordning. Ekstratømninger rekvirerer virksomheden direkte ved entreprenøren.
- Entreprenøren udfærdiger en tømningsrapport efter hver tømning med oplysninger om tømt mængde i m3 samt diverse kontrolpunkter.
- Entreprenøren skal løbende indberette afvigelser mellem registrerede størrelser på udskiller/sandfang og de aktuelle forhold på de enkelte adresser. Afvigelser indberettes til Reno Djurs I/S.
- Entreprenøren forestår bortskaffelse/behandling af affald/spildevand.
- Det opsugede affald/spildevand skal altid afleveres på modtageanlæg, som er miljøgodkendte til at modtage og behandle det pågældende affald/spildevand.
- Slam, sand og sten stammende fra bundtømning af udskilleranlæg afleveres til anlæg, der er godkendte til at modtage/behandle dette.

- Alle modtageanlæg skal dokumenteret være miljøgodkendte og opfylde alle myndighedskrav.
- Ved afgivelse af tilbud skal entreprenørens omkostninger til bortskaffelse/behandling af affaldet/spildevandet være indeholdt i tilbudsprisen.Det betinges, at Reno Djurs I/S vil kunne foretage uanmeldte kontrolbesøg på behandlingsvirksomhederne eller disses underleverandører for at sikre, at forholdene her lever op til de i kontrakten anførte betingelser. Kontrolbesøg fritager ikke entreprenøren for ansvar, og kan ikke påberåbes af denne i noget forhold.
- Grundejere betaler gebyr for tømningen direkte til entreprenøren efter hver tømning på grundlag af faktura fra entreprenøren.
- Gebyret dækker alle omkostninger ved ordningen og skal være godkendt af kommunen.

1.3 Tømning af samletanke i Syddjurs

Der er aktuelt ca. 470 samletanke, der er omfattet af ordningen, hvilket løbende kan reduceres som følge af f.eks. kloakering. Antallet af tømninger kan variere betydeligt. I praksis forekommer der tanke, der tømmes flere gange om året, mens nogle tanke ikke tømmes. I 2016 blev der i ordningen foretaget ca. 730 tømninger med et samlet tømt volumen på ca. 2.200 m3.

Ordningen bygger på følgende principper, der er uddybende beskrevet i afsnit 3:

- Ordningen omfatter samletanke i både helårshuse, sommerhuse og virksomheder i Syddjurs Kommune.
- Kommunen godkender regulativer for ordningen og beslutter, hvem der skal være tilsluttet ordningen.
- Tanke tømmes og spules efter behov i henhold til bestilling fra grundejere direkte til entreprenøren.
- Entreprenøren skal foretage tømning senest 48 timer efter bestilling. Der skal kunne tømmes samme dag som bestilling mod tillægsgebyr, ligesom der skal kunne tømmes lørdage, søndage og helligdage mod tillæg. Grundejer/lejer skal kunne aftale faste intervaller for tømning for et år, hvis grundejer/lejer ønsker dette.
- Entreprenøren skal kunne varsle grundejer/lejer pr. telefon før tømning, hvis grundejer/lejer ønsker dette.
- Entreprenøren udfærdiger en tømningsrapport efter hver tømning med oplysninger om tømt mængde i m3 samt diverse kontrolpunkter.
- Entreprenøren afgiver på anmodning og mindst en gang årligt oplysninger om udførte tømninger og mængder på enkeltejendomme til Reno Djurs I/S/kommunen.
- Spildevandet bortskaffes til de renseanlæg, som Syddjurs Kommune anviser.
- Entreprenøren betaler kommunens/kommunens vandselskabs takst for modtagelse af spildevand fra samletanke direkte til kommunens vandselskab på baggrund af afleveret mængde. Denne takst viderefaktureres uden tillæg af entreprenøren til grundejeren jf. nedenstående oversigt. Afregning for behandling på renseanlægget er således et anliggende mellem entreprenøren og Syddjurs Kommunes vandselskab (Syddjurs Spildevand A/S).
- Grundejere betaler gebyr for tømningen direkte til entreprenøren efter hver tømning på grundlag af faktura fra entreprenøren.
- Gebyret dækker alle omkostninger ved ordningen og skal være godkendt af kommunen.
- Gebyret til grundejer sammensættes af nedenstående tre elementer:

Element	Beskrivelse	Dækker
Anstillingsgebyr til entreprenøren	Anstillingsgebyret er uafhængig af tankstørrelse og tømt volumen og svarer til entreprenørens enhedspris jf. nærværende udbud	Entreprenørens "grundomkostninger" ved tømningen, herunder udkørsel til adressen. Ved kortvarsling (tømning samme dag som bestilling) samt tømning lørdage, søndage og helligdage er der tillæg. Ved tømning lørdage, søndage og helligdage er der ikke kortvarslingstillæg, men alene tillægget for tømning lørdag, søndag eller helligdag.
Tømningsgebyr til entreprenøren i forhold til tømt volumen i m^3 jf. licitationspris.	Entreprenøren opmåler tømt volumen på den enkelte ejendom ved hver tømning. Gebyret for den konkrete tømning afhænger her af tømt volumen (mængde gange entreprenørens enhedspris jf. nærværende udbud).	Dækker entreprenørens volumenafhængige tømningsomkostninger (herunder tidsforbrug ved tømningen, kørsel med mængden)
Behandlingsgebyr til kommunen/kommunens vandselskab pr. m^3 i forhold til tømt volumen	Entreprenøren viderefakturerer kommunens officielle takst for modtagelse af spildevand på renseanlæggene, som entreprenøren betaler til kommunen/kommunens vandselskab ved aflevering af spildevandet. Det er samme pris på de forskellige renseanlæg. Gebyret for den konkrete tømning afhænger her af tømt volumen (mængde gange kommunens enhedspris).	Dækker kommunens/kommunens vandselskabs omkostninger til rensning af spildevandet m.v..
Opstilling af faktura	Det samlede tømningsgebyr, som skal opkræves hos grundejerne udgør således en sum af: • Anstillingsgebyr • Tømningsgebyr (volumenafhængig) • Viderefaktureret behandlingsgebyr fra renseanlæg (volumenafhængig) Fakturaen opstilles af entreprenøren efter anvisning fra kommunen/Reno Djurs I/S. For overskuelighedens skyld kan de volumenafhængige gebyrer lægges sammen på fakturaen.	Gebyret fra entreprenøren dækker således alle omkostninger.

1.4 Øvrigt

Alle forespørgsler vedrørende entrepriserne rettes til Reno Djurs I/S.

Der kan gives tilbud på en eller flere af entrepriserne.

1.5 Tidsplan:

De gældende kontrakter udløber 31. december 2017.

EU-udbuddet for tømning af olie-, fedtudskillere og samletanke forventes gennemført efter følgende vejledende tidsplan:

- Juni 2017: Annoncering af udbuddet i EU-Tidende.
- 11. august 2017: Frist for afgivelse af tilbud.
- August/september 2017: Indhentning af dokumentation fra vindende tilbudsgiver jf. Tilbudslistens afsnit 1.2.3 og herefter meddelelse om tildelingsbeslutning og start på stand still-perioden på 10 dage.
- September/oktober 2017: Forventet kontraktindgåelse.
- 1. januar 2018: Entreprisestart.

Reno Djurs I/S ønsker således tilbud på tømning af olie- og benzinudskilleranlæg, tømning af fedtudskilleranlæg samt tømning af samletanke med entreprisestart 1. januar 2018.

Alle entrepriser ophører 31. december 2020, dog således at Reno Djurs I/S har option på at forlænge ad en eller flere omgange, men således at den maksimale forlængelse er 2 år.

2. Særlige betingelser

2.1 Aftalegrundlag

2.1.1 Almindelige bestemmelser

Entrepriserne udbydes i henhold til Udbudslovens afsnit II (offentlige indkøb over tærskelværdien) som et offentligt udbud.

Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Al dialog skal foregå på dansk. Eventuelle tekniske bilag, brochurer og lignende materiale må dog gerne være på engelsk, tysk, svensk eller norsk. Ordregiver er i sin vurdering af tilbud berettiget til at se bort fra materiale på andre sprog end dansk, engelsk, tysk, svensk og norsk.

Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.

2.1.2 Entrepriseperiode

Alle entrepriser påbegyndes 1. januar 2018.

Entrepriserne ophører uden yderligere opsigelse den 31. december 2020 med mindre Reno Djurs I/S ønsker kontraktperioden forlænget

Reno Djurs I/S har option på at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår. Forlængelse kan ske ad en eller flere omgange med et vilkårligt antal måneder, dog således at den maksimale forlængelse samlet er 2 år, dvs. maksimalt til 31. december 2022. Meddelelse om forlængelse gives til entreprenøren senest 6 måneder for udløb af ordinær eller forlænget kontraktperiode.

2.1.3 Udbudsmaterialet

Entreprisen udbydes på grundlag af følgende, der gælder i den angivne rækkefølge:

1. Gældende love og bekendtgørelser.
2. Eventuelle rettelsesblade offentliggjort på www.renodjurs.dk
3. Eventuelle "Spørgsmål og svar" offentliggjort på www.renodjurs.dk
4. Udbudsbrevet.
5. Tilbudslisten inkl. eESPD-dokument.
6. Nærværende "Særlige betingelser og beskrivelse" inkl. bilag.

Det under punkterne 2 til 6 angivne materiale er tilgængelig for de bydende på www.renodjurs.dk.

Det påhviler de bydende selv at drage omsorg for, at alt materiale nævnt under punkt 2-6 er dem i hænde.

De bydende skal selv kontrollere, at udbudsmaterialet forefindes som angivet i udbudsbrevet. Risikoen for eventuelt for lavt bud som følge af manglende sider eller bilag påhviler således alene den bydende.

Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal han skriftligt, inden tilbud afgives, indhente nærmere oplysninger herom hos Reno Djurs I/S. De bydende *opfordres* til at stille eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende udbuddet senest 10 arbejdsdage før tilbudsfristen. Alle forespørgsler skal rettes til Reno Djurs I/S på renodjurs@renodjurs.dk.

Spørgsmålene og de tilhørende svar vil blive anonymiseret og præsenteret i dokument(er), der vil blive offentliggjort på www.renodjurs.dk senest 6 dage før tilbudsfristen. Såfremt svarene indeholder rettelser til udbudsmaterialet, vil der blive udarbejdet rettelsesblade og disse rettelsesblade vil ligeledes blive offentliggjort på www.renodjurs.dk.

Det påhviler tilbudsgiverne selv med regelmæssige mellemrum, at kontrollere, om der er kommet supplerende materiale.

2.1.4 Tilbud

Tilbud skal afgives på den af Reno Djurs I/S udarbejdede tilbudsliste.

Tilbud skal afleveres i et eksemplar i papir og tilbudsgiver bedes medsende en elektronisk kopi af tilbuddet på et USB-stick. Tilbudsmaterialet returneres ikke.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den underskrevne originale papirudgave og den elektroniske kopi, er den underskrevne originale papirudgave gældende. Dette afskærer dog ikke Ordregiver fra at tage hensyn til oplysninger, dokumenter m.v., der måtte mangle i den originale papirudgave, men forefindes i den elektroniske kopi af tilbuddet.

Olie- og benzinudskillerne samt fedtudskillerene er geografisk spredt i Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Samletankene er geografisk spredt i Syddjurs Kommune. Det forudsættes, at de bydende forinden tilbuddet afgives, har gjort sig bekendt med trafikale forhold og generelle forhold på modtageanlæg, herunder orienteret sig om adgangsforhold, kørsels- og transportveje, brohøjder o. lign.

Ekstra krav på grund af manglende kendskab til disse forhold vil ikke blive honoreret.

Der afregnes med entreprenøren efter tilbudslistens enhedspriser. Alle tilbudslistens poster skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder alle nødvendige biydelser i henhold til opgavebeskrivelsen i afsnit 3.

Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale.

Egen-erklæring
Det er et lovkrav, at tilbudsgivers oplysninger i relation til udelukkelses- og egnethedskriterier skal angives i det såkaldte eESPD-dokument, der er en egenerklæring. eESPD-dokumentet for dette udbud er en del af udbudsmaterialet og findes sammen med dette som bilag.

Fremgangsmåde for udfyldelse af eESPD:

1. Gem det i udbudsmaterielet vedhæftede XML-dokument benævnt "Reno Djurs ESPD" på dit skrivebord (eller et andet sted på din PC)

2. Gå ind på hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

3. Vælg sprog

4. Vælg "Jeg er en økonomisk aktør"

5. Vælg "Importere ESPD"

6. Under punktet "Upload dokument" Tryk på "Gennemse" og vælg filen "Reno Djurs ESPD" fra dit skrivebord (eller evt. andet sted, hvor du har gemt det) og klik "Åbn" i stifinder

7. Vælg land

8. Tryk "Næste" og herefter skal ESPD udfyldes

9. Når ESPD er udfyldt trykkes "Udskriv" (bemærk at dokumentet ikke dermed udskrives, men når rubrikken "Udskriv" er væk, kan man højreklikke på dokumentet og vælge udskrift)

10. Det udfyldte og udskrevne ESPD underskrives og vedlægges tilbuddet.

Der skal ikke medsendes anden dokumentation med tilbuddet, men den tilbudsgiver der umiddelbart anses for at have vundet udbuddet, vil efterfølgende blive bedt om at indsende dokumentation.

Når Reno Djurs I/S har foretaget evaluering og modtaget dokumentation fra de(n) vindende tilbudsgiver(e), vil der blive sendt samtidig underretning til tilbudsgiverne om, hvem vi har til hensigt at indgå kontrakter med.

Der vil herefter være en stand-still periode frem til en dato, der angives i den samtidige underretning, hvorefter kontrakterne kan underskrives.

Delentrepriser
Der kan bydes på en eller flere af de omfattede entrepriser.

Opdelingen i tre delentrepriser er valgt på baggrund af en samlet afvejning af muligheden for økonomiske stordriftsfordele, økonomi ved administration og for sikring af konkurrence mellem et bredt felt af udbydere.

I tilbuddet kan entreprenøren vælge at give rabat, hvis denne tildeles to delentrepriser eller alle tre delentrepriser.

Der henvises til punkt 2.1.5 om, hvordan rabat inddrages i evalueringen.

Underleverandører
Tilbudsgiver kan alene påkalde sig ret til at anvende underleverandører, såfremt disse konkret er angivet i tilbuddet, og såfremt der også udfyldes en eESPD for underleverandøren.

Ønsker vindende tilbudsgiver efter tildelingen at anvende underleverandører, der ikke var angivet i tilbuddet, kan dette kun ske, såfremt:

- Dette på forhånd godkendes af Reno Djurs I/S
- Der fremlægges dokumentation for, at underleverandøren opfylder vilkår i kontrakten.

Forbehold
Der kan ikke tages forbehold overfor grundlæggende elementer og overordnede betingelser i udbudsmaterialet. Såfremt dette sker, vil tilbuddet blive betragtet som værende ikke konditionsmæssigt og Reno Djurs I/S er forpligtet til at forkaste tilbuddet.

Hvis forbeholdet ikke vedrører grundlæggende elementer eller overordnede betingelser, vil Reno Djurs I/S foretage en prissætning af forbeholdet. Såfremt det ikke er muligt at prissætte et forbehold, vil tilbuddet ligeledes blive forkastet som værende ikke konditionsmæssigt.

Reno Djurs I/S vil i det konkrete tilfælde vurdere, om der er tale om et forbehold, og hvorvidt et sådant forbehold er grundlæggende eller ikke kan prissættes. Det er således tilbudsgivers risiko, såfremt der tages forbehold. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder afklaret ved at bede om opklarende oplysninger eller stille spørgsmål forud for afgivelse af tilbud.

Eventuelle forbehold skal angives på erklæring i tilbudslisten.

Alternative tilbud
Der kan ikke afgives alternative tilbud.

Vedståelsesfrist
Vedståelsesfristen for tilbuddene er indtil den 1. december 2017.

2.1.5 Evaluering og tildeling

Udelukkelse og egnethed
Reno Djurs I/S vil i første omgang gennemgå egenerklæringen (eESPD-dokumentet) i forhold til at kontrollere og vurdere tilbudsgivers forhold og formåen i relation til de angivne udelukkelses-og egnethedskriterier. Udelukkelses-og egnethedskriterierne fremgår af Tilbudslisten.

Såfremt tilbudsgiver herudfra vurderes egnet til at afgive tilbud, gennemgås tilbudsmaterialet, og det vurderes, om tilbuddet er konditionsmæssigt.

Konditionsmæssige tilbud vil herefter blive evalueret i henhold til tildelingskriteriet.

Tildelingskriterie
Tildelingskriteriet er laveste pris.

Opgaven tildeles den eller de entreprenører, der bedst opfylder tildelingskriteriet. Evalueringen vil sigte mod, at finde det eller de tilbud, der giver den laveste opgjorte samlede pris for Reno Djurs I/S. Ved evalueringen undersøges det, om den samlet set laveste pris fremkommer ved en kombination af særskilte tilbud på hver af de 3 de-

lentrepriser eller, om det fremkommer ved en kombination af tilbud på en, to eller alle tre delentrepriser.

I denne vurdering indgår således eventuelle rabatter, der gives ved at tildele en tilbudsgiver to eller tre entrepriser. Det kan betyde, at en tilbudsgiver, der ved en isoleret vurdering af en enkelt delentreprise har afgivet tilbud med den laveste pris, ikke vælges, hvis den derved fremkomne kombination indebærer tab af rabatter (herunder tab af rabatter ved øvrige delentrepriser, der ikke udløses ved den pågældende kombination). Reno Djurs vil således vælge den kombination af tilbud, der samlet set giver den laveste pris.

I tilfælde af, at der måtte være to eller flere tilbud eller kombinationer heraf, som giver samme laveste opgjorte pris, findes vinderen ved en lodtrækning, som foretages af en uafhængig tredjepart.

I evalueringen opgøres prisen som den samlede pris i tilbudslistens hovedprisliste for hver entreprise med indregning af eventuelle tilbudte rabatter. Den samlede pris omfatter de i tilbudslisten angivne ydelser.

2.1.6 Kontraktindgåelse

Efter udløbet af den lovbestemte standstill-periode meddeler Reno Djurs I/S vindende tilbudsgiver(e) accept. Entreprenøren skal fremsende underskrevet kontrakt senest 7 dage efter, at Reno Djurs I/S har fremsendt accept/kontrakt til entreprenøren.

2.1.7 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.

Uden skriftligt samtykke fra Reno Djurs I/S kan opgaven hverken helt eller delvist overdrages til andre. Entreprenøren må ikke anvende andre underentreprenører end de i tilbuddet angivne uden forudgående og skriftlig accept fra Reno Djurs.

Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse eller andet anerkendt pengeinstitut.

Der accepteres kun én transport.

2.2 Sikkerhedsstillelse og forsikring

2.2.1 Sikkerhedsstillelse

Der forlanges en sikkerhedsstillelse på 10 % af den årlige entreprisesum for hver entreprise. I denne forbindelse udregnes entreprisesummen i forhold til de tilbudte enhedspriser ganget med det estimerede årlige antal i tilbudslisten og indregning af eventuelle tilbudte rabatter.

Sikkerhedsstillelsen står til rådighed for Reno Djurs I/S i tilfælde af misligholdelse, ophævelse eller opsigelse af kontrakten. Sikkerheden stilles som en anfordringsgaranti i form af bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Sikkerhedsstillelsen skal være udformet således, at Reno Djurs I/S uden entreprenørens forudgående accept og uden afgørelse ved voldgift eller dom kan få beløbet udbetalt. Sikkerhedsstillelsen skal indeholde følgende formulering:

"Nærværende sikkerhedsstillelse holdes til Reno Djurs I/S´ disposition på anfordring og uden rettergang. Nærværende sikkerhedsstillelse er at forstå således, at Reno Djurs I/S´ stilling er den samme som om kontant depositum var stillet".

Sikkerheden skal dække ethvert krav, som Reno Djurs I/S måtte have mod entreprenøren, herunder svigt i kvaliteten, bod eller andet.

Såfremt Reno Djurs I/S kræver sikkerheden taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidigt til entreprenøren og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb.

Beløbet skal udbetales til Reno Djurs I/S inden 10 arbejdsdage.

Sikkerheden skal stilles senest samtidig med underskrivelse af kontrakt.

Entreprenøren skal i sit tilbud medregne alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse.

Sikkerhedsstillelsen frigives, når samtlige mellemværender er reguleret efter kontraktperiodens udløb.

2.2.2 Forsikring

Entreprenøren skal holde biler og materiel behørigt forsikrede. Entreprenøren skal desuden tegne ansvars- og ulykkesforsikring for mandskab. Udgifter til forsikring afholdes af entreprenøren. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

Entreprenøren er erstatningspligtig for alle skader, som han selv eller mandskab måtte forvolde på personer samt privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse. Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar som sikrede pådrager sig ved beskadigelse af ting eller personer under udførelse af arbejdet. Forsikringssummen skal andrage mindst 10 mio. kr. med en selvrisiko på max 20.000 kr. af enhver skade.

Reno Djurs I/S påtager sig intet ansvar for transportuheld eller andre uheld, der kan opstå under arbejdets udførelse.

Ved skader på ejendom tilhørende borgere, kommuner eller Reno Djurs I/S skal Reno Djurs I/S orienteres omgående.

2.3 Opgavens udførelse

2.3.1 Arbejdsplan

Entreprenøren skal i samarbejde med Reno Djurs I/S snarest efter kontraktindgåelse planlægge de praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse.

Inden arbejdet igangsættes skal entreprenøren udarbejde en overordnet arbejdsplan med oplysninger om den forudsatte indsats af mandskab og materiel. Endvidere skal arbejdsplanen indeholde oplysninger, der dokumenterer, at de kontraktlige krav overholdes, herunder forhold vedrørende arbejdsmiljø, miljø og service.

Entreprenøren skal på anmodning fra Reno Djurs I/S udarbejde en oversigt over de biler, der benyttes i den enkelte entreprise inkl. registreringsnumre. Efter anmodning skal tillige oplyses de enkelte bilers emissionsforhold, herunder motortype, vedligeholdelsesforhold og konkret brændstofforbrug.

2.3.2 Entreprenørens ydelse

Entreprisen skal udføres i overensstemmelse med aftalen, herunder de nærmere krav fastsat i udbudsmaterialet.

Entreprenøren skal indhente Reno Djurs I/S´ afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet.

Entreprenøren skal levere alle fornødne biydelser til gennemførelse af entreprisen, herunder indhentning af eventuelle tilladelser, attester og syn.

Entreprenøren skal løbende holde sig orienteret om krav, anbefalinger, henstillinger og lignende fra Arbejdstilsynet, politiet og miljømyndigheder samt imødekomme disse.

Det er entreprenørens ansvar at overholde den til enhver tid gældende lovgivning.

Entreprenøren afholder selv evt. omkostninger herved. Som eksempler på regler af betydning for kørsel med affald kan nævnes: Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse, Arbejdsministeriets bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning, Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelser om affald og spildevand samt Trafikministeriets Lov og Bekendtgørelse om godskørsel.

Entreprenøren skal snarest muligt underrette Reno Djurs I/S, hvis der opstår forhold, der hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at Reno Djurs I/S påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar overfor tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente anvisninger fra Reno Djurs I/S, skal entreprenøren bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at Reno Djurs I/S lider tab.

2.3.3 Ændringer

Ændringer i tømningsantallet kan foretages uden at der reguleres i de tilbudte priser (gælder både i op- og nedadgående retning).

Entreprenøren skal uden ændringer i pris tåle, at:

- Nye tilmeldinger af udskillere og samletanke.
- udskillere udgår af tømningsordningen enten pga. nedlæggelse eller fritagelse fra ordningen.
- samletanke nedlægges f.eks. i forbindelse med kloakering.
- der sker trafikomlægninger, hastighedsdæmpende foranstaltninger, vejarbejder, gravearbejder m.v..
- der sker ændrede modtageregler på de benyttede modtageanlæg.

2.3.4 Arbejdsledelse

Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant overfor Reno Djurs I/S med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne Reno Djurs I/S, hvem der på hans vegne leder arbejdet.

Når arbejdsforholdene er omfattet af kollektiv overenskomst, skal entreprenøren overholde de i den kollektive overenskomst fastsatte vilkår også for arbejdstagere, der ikke er omfattet af overenskomsten.

Når arbejdsforholdene ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkår ikke være mindre gunstige end de vilkår, der i almindelighed på stedet for arbejdets udførelse bydes arbejdstagere, der udfører arbejde af tilsvarende art.

Entreprenøren skal i sine eventuelle aftaler med underleverandører forpligte disse til at forholde sig på samme måde.

Entreprenøren skal sørge for at al mandskab har den fornødne og tilstrækkelige uddannelse samt have indgående kendskab til relevante arbejdsmiljø-, miljø-, og kvalitetsforhold samt entreprisens vilkår jf. i øvrigt opgavebeskrivelsen i afsnit 3.

2.3.5 Overtagelse af medarbejdere

Hvis entreprenøren overtager personale fra de(n) tidligere entreprenør(er), skal entreprenøren være opmærksom på Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Entreprenøren bør i så fald lave en fuldstændig refusionsopgørelse mellem entreprenøren og de(n) tidligere entreprenør(er).

Ethvert krav fra de(n) tidligere entreprenør(er)s medarbejdere er Reno Djurs I/S uvedkommende og skal udredes i henhold til førnævnte refusionsopgørelse. Hvis refusionsopgørelsen er ufyldestgørende eller der af andre årsager rettes krav fra de(n) tidligere entreprenør(er)s medarbejdere mod entreprenøren eller Reno Djurs I/S, er disse krav Reno Djurs I/S uvedkommende og skal udredes endeligt af entreprenøren.

2.4 Betaling

2.4.1 Olie- og benzinudskillere samt fedtudskillere

Entreprenøren opkræver gebyrer for udførte ydelser i ordningen direkte hos ejerne af de tilsluttede ejendomme med olie- og benzinudskillere, fedtudskillere eller samletanke. Gebyrerne skal svare til de enhedspriser, der er gældende efter kontrakten med Reno Djurs I/S, idet Reno Djurs I/S foranstalter, at disse hvert år fremsendes til godkendelse som gebyrer hos kommunen

2.4.2 Samletanke

Specielt for tømningsordningen for samletanke gælder: Entreprenøren skal betale kommunens/kommunens vandselskabs takst for modtagelse af spildevand på ren-

seanlæg i henhold til den mængde som entreprenøren leverer. Denne takst fastsættes af kommunen/kommunens vandselskab i kr. pr. m3. Ved hver tømning skal entreprenøren opmåle den tømte mængde og registrere dette. Sammen med fakturering af entreprenørens tømningsgebyr, skal entreprenøren opkræve kommunens/kommunens vandselskabs takst for behandlingen af mængden fra hver tømning. Taksten for behandlingen skal svare fuldstændig til kommunen/kommunens vandselskabs takst for modtagelsen.

Se i øvrigt orientering om entreprisen, afsnit 1.3.

2.4.3 Generelt

Entreprenøren skal fakturere gebyrerne til grundejeren senest 30 dage efter hver tømning. Faktura skal opstilles efter anvisning fra Reno Djurs I/S/kommunen.

Betalingsfristen er 15 arbejdsdage fra grundejerens/lejers modtagelse af faktura.

Ved manglende betaling, skal entreprenøren senest 15 dage efter forfaldsdato fremsende rykkerskrivelse til grundejer/lejer. Rykkergebyrer skal følge rentelovens bestemmelser. Tekst i rykkerskrivelser skal udarbejdes i samråd med Reno Djurs I/S, og godkendes af Reno Djurs I/S.

Ved eventuelle manglende betalinger vedrørende ydelser for tømningsordningen (efter ovennævnte rykkerprocedure), kan fordringen overdrages fra entreprenøren til kommunen. Dette skal dog i givet fald ske efter forudgående nærmere aftale med Reno Djurs I/S. Denne bestemmelse gælder udelukkende for de ydelser, der er en del af den obligatoriske ordning, hvortil der er aftalt enhedspriser i kontrakten med Reno Djurs I/S. For eventuelle ydelser som entreprenøren har leveret til grundejer/lejer uden for denne kontrakt, bærer entreprenøren selv risikoen for manglende betaling.

Reno Djurs I/S/kommunen kan bestemme, at der i stedet skal faktureres for udførte ydelser i den obligatoriske ordning til Reno Djurs I/S/kommunen.

Arbejdet udbydes til fast pris og tid med en fastprisperiode til 31. december 2018.

Efter udløb af fastprisperioden reguleres entrepriserne på basis af omkostningsindeks for slamsugning og dagrenovation, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Der reguleres ikke med tilbagevirkende kraft.

Reguleringen gives altid i procent af de ved kontraktperiodens begyndelse gældende enhedspriser. Der foretages regulering således:

Regulering for 2018:	0
Regulering for 2019:	Sker på basis af udviklingen i indeks for september 2017 til september 2018.
Regulering for 2020:	Sker på basis af udviklingen i indeks for september 2017 til september 2019.
Regulering for 2021:	Sker på basis af udviklingen i indeks for september 2017 til september 2020.

.(osv.)

Regulering vil ske med virkning fra 1. januar.

2.5 Tidsfrister

Tidsfristerne/varslerne beskrevet i udbudsmaterialet skal overholdes.

Er entreprenøren forhindret i at udføre sit arbejde grundet vejrlig eller andre årsager, skal denne underrette Reno Djurs I/S øjeblikkeligt og orientere om problemet. Såfremt der ikke kan afhentes den pågældende dag, er entreprenøren pligtig til at foretage afhentning snarest muligt.

Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af force majeure, herunder f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk.

Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Arbejdsnedlæggelser hos entreprenørens eget personale, uanset at disse er overenskomststridige, medfører ikke ret til tidsfristforlængelser.

Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal Reno Djurs I/S snarest muligt underrettes. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

2.5.1 Bod

Reno Djurs I/S og kommunen lægger stor vægt på, at de tilsluttede brugere er tilfredse med tømningsordningen, herunder at tankene tømmes i henhold til kontrakten, så der ikke opstår situationer med manglende kapacitet pga. svigt i tømningen, og at der sker en miljømæssig forsvarlig håndtering og behandling af det opsugede affald.

Ved svigt i tømningen i forhold til tidsplanen, undladelse af at følge forskrifter for tømning samt øvrige kontraktbrud jf. kravene i afsnit 3, opgavebeskrivelse, har Reno Djurs I/S ret til at opkræve en bod på kr. 1.000,- pr. hændelse, der af Reno Djurs I/S karakteriseres som et svigt.

Denne bod udløses eksempelvis såfremt Reno Djurs I/S ved tilsyn eller efter klage konstaterer, at tømning ikke er udført som planlagt og som foreskrevet, eller at affald ikke er afleveret som anvist. Boden kan udløses for hver hændelse. Hver tank, hvor tømning ikke er foretaget som planlagt og som foreskrevet, kan betragtes som en hændelse.

Eksempler på hændelser, der kan udløse punktbod er:

- Mangelfuld tømning af udskillere/tank
- Manglende genopfyldning af olie- og benzinudskiller eller fedtudskiller efter tømning
- Manglende udførelse af kontrolrapport
- Manglende indberetning af fejl på udskillere eller tanke
- Gentagende fejlbehæftede fakturaer

Konkrete hændelser, der har udløst punktbod, drøftes på driftsmøder med entreprenøren.

Der kan maksimalt blive tale om 10 tilfælde med punktbod for hver entreprise hvert år. Flere end 10 hændelser, der kan udløse punktbod for hver entreprise pr. år, er udtryk for en uacceptabel lav kvalitet svarende til misligholdelse af kontrakten, der vil kræve tiltag til væsentlig forbedring af kvaliteten eller vil kunne medføre ophævelse af kontrakten.

2.6 Ophævelse

2.6.1 Misligholdelse, konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.

Reno Djurs I/S har ret til at ophæve kontrakten, hvis:

a) Entreprenøren misligholder sine kontraktlige forpligtelser, herunder ved mere end 10 hændelser pr. år, der kan udløse bod.

b) Entreprenøren gentagne gange overtræder gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser samt færdselsloven.

c) Entreprenøren erklæres konkurs eller træder i likvidation. I en sådan situation kan Reno Djurs I/S ophæve kontrakten uden varsel ved skriftlig meddelelse til boet, henholdsvis likvidator i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor.

Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde i kontrakten.

Ved betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at entreprenøren må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, er hæveretten dog betinget af, at entreprenøren ikke har stillet - eller på Reno Djurs I/S´ opfordring ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Er entreprenøren et aktie- eller anpartsselskab, kan Reno Djurs I/S hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra Reno Djurs I/S dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis entreprenøren stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

2.6.2 Opsigelse som følge af lovgivning og myndighedskrav eller pålagt kontraktophør

Reno Djurs I/S kan opsige kontrakten, såfremt lovgivning eller myndighedskrav gør det nødvendigt, at Reno Djurs ophører med de omfattede opgaver jf. kontrakten. Reno Djurs I/S kan endvidere opsige kontrakten, såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol annullerer tildelingsbeslutningen eller pålægger Reno Djurs I/S at bringe kontrakten med entreprenøren til ophør. I tilfælde omfattet af denne bestemmelse er entreprenøren berettiget til betaling for de ydelser, som efter aftale med Reno Djurs I/S præsteres i tiden frem til kontrakten i henhold til opsigelsen ud-

løber. Derudover kan entreprenøren ikke rejse krav om erstatning eller kompensation over for Reno Djurs I/S.

2.6.3 Entreprenørens død

Ved entreprenørens død er dødsboet, hvis gælden vedgås, og når entreprenørens ægtefælle sidder i uskiftet bo, berettiget til at fortsætte kontraktforholdet med en af Reno Djurs I/S godkendt person som leder.

Indtrædelsesretten er tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som Reno Djurs I/S ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod, og at boet får tilladelse til at videreføre virksomheden jfr. godskørselslovens regler.

2.7 Voldgift

Uoverensstemmelser mellem entreprenørenøren og Reno Djurs I/S, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

3. Opgavebeskrivelse

3.1 Entreprise 1: Tømning og kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs

Opgaven omfatter tømning af olie- og benzinudskiller med slamsuger som beskrevet i orientering om entreprisen.

Øvrige arbejder med slamsuger, hvor der ikke er kommunale ordninger, udføres i fri konkurrence.

3.1.1 Omfang

Antallet af tilmeldte udskilleranlæg i den nuværende tømningsordning er angivet i tabel 3.1 fordelt på de enkelte interessentkommuner. Der kan forekomme udsving i antallet grundet til- og frameldinger.

Kommune	Antal olie- og benzinud-skilleranlæg
Norddjurs	155
Syddjurs	123
I alt	278

Tabel 3.1 Antal udskilleranlæg pr. 1. juni 2017.

Der er aktuelt 278 olie- og benzinudskilleranlæg, der er omfattet af ordningen, hvilket løbende kan ændres både i op- og nedadgående retning som følge af f.eks. tilmelding, sløjfning af udskilleren eller at kommunerne giver dispensation fra tømningsordningen. I 2016 blev hver udskiller bundtømt, renset og kontrolleret for fejl. Enkelte udskillere blev tømt mere end en gang.

3.1.2 Til- og afmeldinger

Grundejerne tilmelder og afmelder sig ordningen hos Reno Djurs I/S, der registrerer tilmeldingen/afmeldingen. Reno Djurs I/S sender løbende oplysninger herom videre til entreprenøren og kommunen.

Grundejeren er forpligtiget til at tilmelde udskillere til ordningen. Såfremt driften af en udskiller ophører, kan den meldes ud af ordningen.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lovgivningen efter ansøgning meddele grundejeren fritagelse for ordningen, hvis grundejeren godtgør, at affaldet stammende fra udskilleren håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en lignende ordning foranstaltet af grundejeren.

Tilsluttede grundejere, som ønsker at foretage ændringer af eksisterende udskillere eller tilkoble ekstra udskillere til spildevandssystemet, skal søge om tilladelse til dette ved kommunen. Kommunen/Reno Djurs I/S informerer entreprenøren om ændringer.

Tilslutningslisten udleveres til entreprenøren i form af en adressefortegnelse. Reno Djurs I/S/kommunen kender ikke olie- og benzinudskillerens placering på ejendommene.

3.1.3 Rekvirering af tømning

Alle udskillere kontrolleres og tømmes årligt i en turnusordning, hvor udskilleren bundtømmes det ene år og toptømmes det andet år. Kommunen/Reno Djurs I/S kan dog beslutte, at udskillerne skal bundtømmes hvert år. For nogle udskillere gælder det, at der i miljøgodkendelsen er stillet vilkår om årlig bundtømning. Disse vilkår skal altid overholdes.

Grundejeren rekvirerer selv ekstra tømninger hos entreprenøren. Frekvensen for faste tømninger kan aftales grundejer og entreprenør imellem.

Kommunen kan efter en konkret vurdering meddele dispensation for de årlige tømninger og kontroller af udskilleranlæg eller ændre tømningsfrekvensen af udskilleranlæggene eller dele heraf.

3.1.4 Kontrol af olie- og benzinudskilleranlæg

Bundtømning
Ved bundtømning (hvert andet år) af olie- og benzinudskilleranlægget (udskiller, sandfang, prøvetagningsbrønd og tilknyttede vejbrønde) foretages kontrol, hvor det er relevant, som inkluderer:

1. Visuel tilstandsvurdering af udskillerens/sandfangets:

    - Bund
    - Brøndringe
    - Kegle
    - Samlinger
    - Prelplade
    - Coalescensfiltre
    - Flydelukke
    - Evt. installerede alarmanlæg
    - Coatning/overfladebeskyttelse
    - Ventilationsrør
    - Tæthed af udskilleren
    - Tilstandsvurdering af tilkoblede sandfang, prøvebrønd og vejbrønde

    Tilstanden af enkeltdelene registreres som værende god, middel eller dårlig evt. beskrevet med kommentarer.

2. Hvis udskillerens størrelse er ukendt af grundejeren og kommunen, skal udskillerens volumen opmåles. Dette foretages enten ved registrering af den opsugede mængde olie/vand ved bundtømningen eller ved en konkret opmåling af udskilleren.

3. Hvis et tilknyttet sandfangs størrelse er ukendt af grundejeren og kommunen, skal sandfangets volumen opmåles. Dette foretages enten ved registrering af

den opsugede mængde sand/vand ved bundtømningen eller ved en konkret opmåling af sandfanget.

3. Kontrollen noteres på rapport indeholdende:

   - Firma, adresse, telefonnummer og kontaktperson.
   - Beliggenhed af udskilleranlægget.
   - Type og størrelse af udskilleren, herunder udskilningskapacitet.
   - Type og størrelse af sandfang.
   - Dato for kontrol og/eller tømning.
   - Navn på den, der udfører kontrollen og tømningen.
   - Omtrentlige mængder af fedt/olie-, vand- og sandmængder.
   - Fyldningsgrad for udskiller og sandfang.
   - Alle kontrollerede enkeltdele i henhold til kontrolskema.
   - Øvrige bemærkninger, herunder eventuelle ændringer i tømningshyppigheden, vurdering af udskillerens tilstand på baggrund af kontrollen.
   - Datering og underskrift af indehaveren af udskilleren og personen, som har foretaget tømningen.

Kontrolskemaer udarbejdes i samarbejde med Reno Djurs I/S.

Toptømning
Ved toptømning (hvert andet år) af olie- og benzinudskilleranlægget (udskiller, sandfang, prøvetagningsbrønd og tilknyttede vejbrønde) foretages kontrol, hvor det er relevant, som inkluderer:

1. Visuel tilstandsvurdering af udskillerens/sandfangets:

   - Kegle.
   - Prelplade (hvor muligt).
   - Coalescensfiltre.
   - Flydelukke.
   - Evt. installerede alarmanlæg.
   - Ventilationsrør.

   Tilstanden af enkeltdelene registreres som værende god, middel eller dårlig evt. beskrevet med kommentarer.

2. Kontrollen noteres på rapport indeholdende:

   - Firma, adresse, telefonnummer og kontaktperson.
   - Beliggenhed af udskilleranlægget.
   - Type og størrelse af udskilleren, herunder udskilningskapacitet.
   - Type og størrelse af sandfang.
   - Dato for kontrol og/eller tømning.
   - Navn på den, der udfører kontrollen og tømningen.
   - Omtrentlige mængder af fedt/olie-, vand- og sandmængder.
   - Fyldningsgrad for udskiller og sandfang.
   - Alle kontrollerede enkeltdele i henhold til kontrolskema.
   - Øvrige bemærkninger, herunder eventuelle ændringer i tømningshyppigheden, vurdering af udskillerens tilstand på baggrund af kontrollen.

- Datering og underskrift af indehaveren af udskilleren og personen, som har foretaget tømningen.

Kontrolskemaer udarbejdes i samarbejde med Reno Djurs I/S.

3.1.5 Bundtømning/toptømning af olie- og benzinudskilleranlæg

Alle tilmeldte olie- og benzinudskillere skal tømmes, spules og kontrolleres, således olie- og benzinudskilleren bundtømmes hvert andet år og i mellemliggende år toptømmes olie- og benzinudskilleren jf. nedenfor. Kommunen/Reno Djurs I/S kan dog beslutte, at udskillerne skal bundtømmes hvert år. For nogle udskillere gælder det, at der i miljøgodkendelsen er stillet vilkår om årlig bundtømning. Disse vilkår skal altid overholdes.

Entreprenøren foretager tømningerne i en fast turnusordning, hvor alle olie- og benzinudskillere bundtømmes i ordningens første år. Ekstratømninger rekvirerer virksomheden direkte ved entreprenøren.

Ved enhver tømning udfærdiges den relevante kontrol jf. 3.1.4.

Bundtømning
Både udskiller og tilknyttede sandfang, prøvebrønde og vejbrønde skal bundtømmes samtidigt hvert andet år. Ved større udskilleranlæg tilkoblet fx regnvandsinstallationer, der rummer mange m^3 vand, kan kommunen dispensere fra bundtømningen og tillade en toptømning.

Ved bundtømning oprenses udskilleranlægget fuldstændigt for slam, sand og sten og spules ren også under dækslerne.

Ved tømning af coalescens-udskillere skal filtrene tages op og skylles eller udskiftes i henhold til leverandørens anvisninger.

Den udskilte olie opsamles og opbevares adskilt for slam, sand og sten.

Ved tømningen af udskilleren skal det sikres, at sugeslangens spids er af et blødt materiale, således en eventuel coatning af udskilleren ikke beskadiges.

Det forudsættes, at entreprenøren efterfylder udskilleren med vand efter endt tømning.

Toptømning
Toptømning foretages i mellemliggende år mellem bundtømninger.

Toptømning foretages således, at olielaget suges op for sig. Derefter fjernes evt. bundslam og der sluttes af med endnu en toptømning af evt. olie, som er frigjort fra slammet. Den resterende vandmængde bliver i udskilleren og suppleres eventuelt med ekstra opfyldning, således vandfasen mindst står 0,3 m over udløbsskottet i udskilleren.

Ved tømning af coalescens-udskillere skal filtrene tages op og skylles eller udskiftes i henhold til leverandørens anvisninger.

Tilknyttede sandfang skal tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op, dog ikke således, at affald fra sandfang sammenblandes med affald fra olie- og benzinudskilleren. Det kan tillades, at sandfang med et volumen op til 1.000 liter tømmes sammen med en olieudskiller, hvis dette er hensigtsmæssigt. Tømningsfrekvensen for sandfang kan variere fra den tilknyttede udskiller.

Følgende procedure skal følges ved efterfyldning af udskilleren:

- Inden udskilleren efterfyldes med vand, skal flydelukket rengøres dvs. både sæde og pakflade.
- Eventuelle installerede alarmfølere skal ligeledes rengøres.
- Efter endt tømning efterfyldes udskilleren straks med rent vand (der må således ikke bruges procesvand stammende fra andre udskilleranlæg) af entreprenøren, således der er maksimal vandstand i udskilleren.
- Vandet påfyldes indtil vandet løber ud af udløbsledningen.
- Eventuelle ventiler, der er tilsluttet anlægget, skal være åbne.
- Flydelukket skal løftes op, medens der påfyldes vand, og bringes i svømmeposition efter endt påfyldning.

Ved afgivelse af tilbud ønskes ændringer i enhedspriserne angivet, såfremt ejeren af udskilleren skal foretage efterfyldning af udskilleren i stedet for entreprenøren.

Der gives ikke tillæg for tilstedeværelse af coalescens-filtre og alarminstallationer.

3.1.6 Ekstra tømninger af olie- og benzinudskilleranlæg

Udover den faste årlige tømning skal alle udskillere tømmes efter behov, og senest når den opsamlede olie- og benzinkapacitet udgør 75 % af udskillerens normerede kapacitet.

Sandfang skal tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.

Grundejeren rekvirerer selv ekstra tømninger hos entreprenøren. Frekvensen for ekstra tømninger kan aftales grundejer og entreprenør imellem. Entreprenøren er forpligtet til at varetage akut opståede tømningsbehov snarest muligt. Tømninger, der bestilles inden kl. 11, skal kunne tømmes senest førstkommende hverdag.

Ved ekstra tømninger foretages der samme kontrol som beskrevet i 3.1.4.

Efter bundtømning skal udskilleren efterfyldes med vand som beskrevet i 3.1.5.

3.1.7 Bortskaffelse af affald fra olie- og benzinudskilleranlæg

Entreprenøren forestår bortskaffelse/behandling af det opsugede affald/spildevand.

Det opsugede affald/spildevand skal altid afleveres på modtageanlæg, som er miljøgodkendte til at modtage og behandle det pågældende affald/spildevand.

Slam, sand og sten stammende fra bundtømning af udskilleranlæg afleveres til anlæg, der er godkendte til at modtage/behandle dette.

Entreprenørens omkostninger til behandling af affaldet skal være indeholdt i enhedspriserne.

3.2 Entreprise 2: Tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs

Opgaven omfatter tømning af fedtudskilleranlæg med slamsuger som beskrevet i orientering om entreprisen.

Øvrige arbejder med slamsuger, hvor der ikke er kommunale ordninger, udføres i fri konkurrence.

3.2.1 Omfang

Antallet af tilmeldte udskilleranlæg i den nuværende tømningsordning er angivet i tabel 3.2 fordelt på de enkelte interessentkommuner. Der kan forekomme udsving i antallet grundet til- og frameldinger.

Kommune	Antal fedtudskilleranlæg
Norddjurs	83
Syddjurs	65
I alt	148

Tabel 3.2 Antal udskilleranlæg pr. 1. juni 2017.

Der er aktuelt 148 fedtudskilleranlæg, der er omfattet af ordningen, hvilket løbende kan ændres både i op- og nedadgående retning som følge af f.eks. tilmelding, sløjfning af udskilleren, eller at kommunerne giver dispensation fra tømningsordningen.

3.2.2 Til- og afmeldinger

Grundejerne tilmelder og afmelder sig ordningen hos Reno Djurs I/S, der registrerer tilmeldingen/afmeldingen. Reno Djurs I/S sender løbende oplysninger herom videre til entreprenøren og kommunen.

Grundejeren er forpligtiget til at tilmelde udskillere til ordningen. Såfremt driften af en udskiller ophører, kan den meldes ud af ordningen.

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele grundejeren fritagelse for ordningen, hvis grundejeren godtgør, at affaldet stammende fra udskilleren håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en lignende ordning foranstaltet af grundejeren.

Tilsluttede grundejere, som ønsker at foretage ændringer af eksisterende udskillere eller tilkoble ekstra udskillere til spildevandssystemet, skal søge om tilladelse til dette ved kommunen. Kommunen/Reno Djurs I/S informerer entreprenøren om ændringer.

Tilslutningslisten udleveres til entreprenøren i form af en adressefortegnelse. Reno Djurs I/S/kommunen kender ikke fedtudskillerens placering på ejendommene.

3.2.3 Rekvirering af tømning

Alle udskillere kontrolleres og tømmes årligt i en turnusordning, hvor udskilleren bundtømmes.

Grundejeren rekvirerer selv ekstra tømninger hos entreprenøren. Frekvensen for faste tømninger kan aftales grundejer og entreprenør imellem.

Kommunen kan efter en konkret vurdering meddele dispensation for de årlige tømninger og kontroller af udskilleranlæg eller ændre tømningsfrekvensen af udskilleranlæggene eller dele heraf.

3.2.4 Kontrol af fedtudskilleranlæg

Ved tømninger af fedtudskilleranlægget (fedtudskiller, sand-/slamfang og prøvebrønd) foretages kontrol, hvor det er relevant, som inkluderer:

1. Visuel tilstandsvurdering af udskilleren og sand-/slamfang:

    - Bund
    - Brøndringe
    - Kegle
    - Samlinger
    - Prelplade
    - Coatning/overfladebeskyttelse
    - Ventilationsrør
    - Eventuelt installerede alarmanlæg
    - Tilstandsvurdering af tilkoblede sand-/slamfang

2. Pejling af slam i tilknyttede sand-/slamfang.

    Tilstanden af enkeltdelene registreres som værende god, middel eller dårlig evt. beskrevet med kommentarer.

3. Hvis udskillerens størrelse er ukendt af grundejeren og kommunen, skal udskillerens volumen opmåles, første gang denne tømmes i tømningsordningen.

4. Hvis sand-/slamfangets størrelse er ukendt af grundejeren og kommunen, skal sand-/slamfangets volumen opmåles, første gang dette tømmes i tømningsordningen.

5. Kontrollen noteres på rapport indeholdende:

    - Firma, adresse, telefonnummer og kontaktperson.
    - Beliggenhed af udskilleren.
    - Type og størrelse af udskilleren, herunder udskilningskapacitet.
    - Type og størrelse af sand-/slamfang.
    - Dato for kontrol og/eller tømning.
    - Navn på den, der udfører kontrollen og tømningen.
    - Omtrentlige mængder af fedt-, vand- og sandmængder.
    - Fyldningsgrad for udskiller samt sandfang.
    - Øvrige bemærkninger, herunder eventuelle ændringer i tømningshyppigheden.
    - Datering og underskrift af indehaveren af udskilleren og personen, som har foretaget tømningen.

Tømningsrapport udarbejdes i samarbejde med Reno Djurs I/S.

3.2.5 Obligatorisk tømning af fedtudskilleranlæg

Alle tilmeldte udskillere tømmes i en turnusordning således, at alle udskillere tømmes mindst 4 gange årligt fordelt jævn over året. Kommunen kan vælge at fastsætte en tømningsfrekvens højere end de her nævnte f.eks. 1 gang pr. måned eller lavere f.eks. 2 gange årligt. Tømningsfrekvensen kan variere for forskellige fedtudskilleranlæg.

Udskilleren skal bundtømmes ved de obligatoriske tømninger.

Ved bundtømning oprenses udskilleren fuldstændigt for fedt og slam og dæksler og forhøjninger rengøres.

Ved tømningen af udskilleren skal det sikres, at sugeslangens spids er af et blødt materiale, således en eventuel coatning af udskilleren ikke beskadiges.

Tilknyttede slamfang tømmes ligeledes ved den obligatoriske bundtømning.

Mindst hvert år skal hele installationen rengøres grundigt. Dette gælder såvel tilløbsledninger som afløbsledninger (2 meter målt fra indløb og udløb til udskilleren).

Det forudsættes, at entreprenøren efterfylder udskilleren efter endt tømning.

Følgende procedure skal følges når entreprenøren skal efterfylde udskilleren:

- Eventuelle installerede alarmfølere skal ligeledes rengøres.
- Efter endt tømning efterfyldes udskilleren straks med rent vand (der må således ikke bruges procesvand stammende fra andre udskilleranlæg) af entreprenøren, således der er maksimal vandstand i udskilleren.
- Vandet påfyldes indtil vandet løber ud af udløbsledningen.
- Eventuelle ventiler, der er tilsluttet anlægget, skal være åbne.

Ved afgivelse af tilbud ønskes ændringer i enhedspriserne angivet, såfremt ejeren af udskilleren skal foretage efterfyldning af udskilleren i stedet for entreprenøren.

Dækfals og eventuelle pakninger skal rengøres. Dæksler genmonteres og spændes. Eventuelle bolte skal krydsspændes, således dækslerne ikke trækkes skæve.

3.2.6 Ekstra tømning af fedtudskillere

Udover de faste årlige tømninger skal alle udskillere tømmes efter behov, og senest når den opsamlede fedtkapacitet udgør 75 % af udskillerens normerede kapacitet.

Slamfang skal tømmes når dette er 50 % fyldt.

Grundejeren rekvirerer selv ekstra tømninger hos entreprenøren. Frekvensen for ekstra tømninger kan aftales grundejer og entreprenør imellem.

Entreprenøren er forpligtet til at varetage akut opståede tømningsbehov snarest muligt. Tømninger, der bestilles inden kl. 11, skal kunne tømmes senest førstkommende hverdag.

Tømning af udskilleren bør foretages, når det udskilte lag er ca. 13 cm tykt.

Ved ekstra tømninger foretages der samme kontrol som beskrevet i 3.2.4.

3.2.7 Transport og bortskaffelse af affald fra fedtudskillere

Entreprenøren forestår bortskaffelse/behandling af det opsugede affald/spildevand.

Det opsugede affald/spildevand skal altid afleveres på modtageanlæg, som er miljøgodkendte til at modtage og behandle det pågældende affald/spildevand.

Slam, sand og sten stammende fra bundtømning af udskilleranlæg afleveres til anlæg, der er godkendte til at modtage/behandle dette.

Entreprenørens omkostninger til behandling af affaldet skal være indeholdt i enhedspriserne.

3.3 Entreprise 3: Tømning af samletanke i Syddjurs

Opgaven omfatter tømning af samletanke med slamsuger som beskrevet i orientering om entreprisen.

Øvrige arbejder med slamsuger, hvor der ikke er kommunale ordninger, udføres i fri konkurrence. Øvrige arbejder er f.eks. tømning af sivebrønde, rensning af sivedræn og tømning af sandsfangsskelbrønde.

3.3.1 Omfang

Der er aktuelt ca. 469 samletanke, der er omfattet af ordningen, hvilket løbende kan ændres både i op- og nedadgående retning som følge af f.eks. tilmelding eller kloakering. Antallet af tømninger kan variere betydeligt. I praksis forekommer der tanke, der tømmes flere gange om året, mens nogle tanke ikke tømmes. I 2016 blev der i ordningen foretaget ca. 730 tømninger med et samlet tømt volumen på ca. 2.200 m3.

3.3.2 Til- og afmeldinger

Ejendomme/tanke, der skal tilsluttes og afmeldes ordningen meddeles til entreprenøren af Reno Djurs I/S. Oplysninger om til- og afmeldinger sendes løbende til entreprenøren. Det er Kommunen/Reno Djurs I/S, der afgør, hvem der skal være tilsluttet.

Tilslutningslisten udleveres til entreprenøren i form af en adressefortegnelse (elektronisk, herunder eventuelt ved entreprenørens egen indhentning af data på anvist websted). Reno Djurs I/S/kommunen kender ikke tankenes placering på ejendommene.

3.3.3 Rekvirering af tømning

Grundejeren bestiller tømning af samletanken ved entreprenøren, der foretager tømning, efter følgende principper:

- Tanke tømmes og spules efter behov i henhold til bestilling fra grundejere direkte til entreprenøren.

- Entreprenøren skal foretage tømning senest 48 timer efter bestilling. Der skal kunne tømmes samme dag som bestilling mod tillægsgebyr, ligesom der skal kunne tømmes lørdage, søndage og helligdage mod tillæg. Ved tømning lørdage, søndage og helligdage er der ikke kortvarslingstillæg, men alene tillægget for tømning lørdag, søndag eller helligdag. Grundejer/lejer skal kunne aftale faste intervaller for tømning for et år, hvis grundejer/lejer ønsker dette.

- Entreprenøren skal kunne varsle grundejer/lejer pr. telefon (herunder også SMS) før tømning, hvis grundejer/lejer ønsker dette.

Entreprenøren skal søge at tilgodese borgernes behov i besvarelsen af deres henvendelser. Hvis entreprenøren ikke kan imødekomme behovet, skal borgeren henvises til Reno Djurs I/S eller efter nærmere aftale evt. til kommunen med oplysning om telefonnummer og adresse

3.3.4 Tømning af samletanke

Tømning af tankene må normalt kun udføres i tidsrummet fra kl. 07.00 - 18.00 og kun på normale arbejdsdage medmindre andet konkret er aftalt med grundejer/lejer.

Tømningen skal foregå under iagttagelse af almindelige forskrifter for at undgå spild og uhygiejniske forhold.

Den opsugede mængde spildevand ved hver tømning skal måles i m3 med én decimal og registreres. Såvel den tekniske opmåling som det display eller anordning, som chaufføren aflæser for registrering og senere fakturering, skal således være egnet til at kunne foretage en valid opmåling og aflæsning m3 med én decimal (f.eks. 1,8 m3)

Entreprenøren udfærdiger tømningsattest efter hver tømning med oplysninger om tømt mængde i m3 med én decimal. og den afleveres i kopi til grundejer (personligt eller i postkassen på adressen). Tømningsattester udformes og udarbejdes af entreprenørens på dennes regning, idet denne dog skal kunne godkendes af Reno Djurs I/S.

Entreprenøren skal ved første tømning registrere tankens type og studs.

3.4 Generelt for entrepriserne 1, 2 og 3

3.5 Kontakt

Entreprenøren skal holde bemandet telefon eller mobiltelefon, således at Reno Djurs kan komme i kontakt med entreprenøren - eller en stedfortræder, der har kompetence til at træffe bindende beslutninger – på hverdage samt lørdage mellem kl. 8.00 og kl. 17.00. Søndage 12.00 til 16.00.

Entreprenøren skal desuden holde e-mail.

Der skal være mobiltelefon i lastbilerne, således at mandskabet kan kontaktes herigennem, også af Reno Djurs I/S.

3.6 Kontakt til brugerne

Reno Djurs sørger for den generelle serviceinformation til brugerne om tømningsordningerne, ændringer i regulativet mv.

Entreprenøren behandler henvendelser og forespørgsler fra brugerne og kan oplyse om den service brugerne ydes i medfør af nærværende kontrakt.

Entreprenøren er forpligtet til uden særskilt afregning at informere brugerne om problemer med adgangs- og kørselsforhold, defekte udskillere/samletanke eller andre overtrædelser af kommunens regulativer.

Entreprenøren må ikke på egen foranledning informere brugerne med eget materiale.

Ved spørgsmål om fortolkning af regulativ eller kontrakt henvises brugerne til Reno Djurs I/S.

Brugere, der ønsker at klage, henvises til Reno Djurs I/S medmindre klagen umiddelbart kan imødekommes af entreprenøren.

Entreprenøren er forpligtet til uden særskilt afregning at aflevere informationsmateriale fra Reno Djurs I/S, der har direkte relation til brugerne af tømningsordningerne (højst 1 gang om året).

Entreprenøren skal henvise brugere, som ønsker at til- eller afmelde sig en tømningsordning, til Reno Djurs I/S.

Alle udskillere og samletanke, der tømmes af entreprenøren i kommunen, skal være tilmeldt hos Reno Djurs I/S.

3.7 Administration

Al administration i forbindelse med tømningsordningerne skal foretages i samarbejde med Reno Djurs I/S.

Indsamlingsruter i forbindelse med de årlige obligatoriske bundtømninger for olieudskilleranlæg og fedtudskilleranlæg planlægges i samarbejde med Reno Djurs I/S.

Entreprenøren skal føre register over samtlige udskillere/samletanke tilmeldt tømningsordningen.

Entreprenøren skal straks underrette Reno Djurs I/S om udskillere/samletanke, som under tømning og kontrol registreres som værende defekte.

Entreprenøren skal til dokumentationsbrug føre register over tømte og kontrollerede udskillere/samletanke.

Entreprenøren afgiver på anmodning og mindst en gang årligt oplysninger om udførte tømninger og mængder på enkeltejendomme til Reno Djurs I/S/kommunen. Disse oplysninger skal kunne leveres på elektronisk form, f.eks. Excel.

I entrepriseperioden kan der blive tale om, at entreprenøren skal benytte elektronisk dataindberetning til Reno Djurs I/S over tømninger via smartphone. Denne dataindberetning kan f.eks. bestå i, at chaufføren udfylder tømningsattest/tømningsrapport via en af Reno Djurs I/S udarbejdet App på en smartphone. I dette tilfælde betaler Reno Djurs I/S eventuelle udgifter til køb af Apps (til installation på op til 5 smartphones), mens entreprenøren afholder udgifter til køb og abonnement på sådanne smartphones. Denne form for dataindberetning udløser ikke merbetaling.

Èn gang om året tilsender entreprenøren Reno Djurs I/S en statistik over indsamlede mængder af udskilleraffald leveret til behandling på miljøgodkendt modtageanlæg.

3.8 Adgangsforhold

Entreprenøren er pligtig til at tømme udskillere/samletanke, der er beliggende inden for en afstand af 75 m. fra kørevej/køremulighed. Entreprenøren skal således medbringe den fornødne slangelængde. Det må påregnes, at der på visse lokaliteter er særligt vanskelige tilkørsels- og adgangsforhold, herunder skråninger o. lign..

Der må ikke køres på græsplæner og i bede. Træer, buske og øvrige genstande må ikke beskadiges.

Ved løft af dæksler skal entreprenøren benytte egnet løftegrej, så der opnås tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold for personalet. Særligt tunge dæksler skal entreprenøren tage højde for, herunder f.eks. ved at benytte ekstra mandskab eller særligt materiel/hjælpemidler i disse

3.9 Tømning og transport

Forud for enhver tømning af udskiller eller samletank skal entreprenøren eller dennes mandskab henvende sig til grundejeren (hvis muligt), således denne er informeret om den forestående tømning. Hos nogle grundejere kræves der nøgle for at få adgang til udskillere. Entreprenøren aftaler selv med grundejer, hvordan der skabes adgang til udskillere eller samletanke.

Tømningen skal foregå under iagttagelse af almindelige forskrifter for at undgå spild og uhygiejniske forhold.

Nogle grundejere kan have ønske om at fx fedtudskillere tømmes i bestemte tidsrum fx uden for en butiks eller attraktions åbningstid eller i bestemte måneder af året. Entreprenøren skal kunne honorere sådanne ønsker uden merbetaling.

Olieudskillere tømmes og kontrolleres ofte med 1 år mellemrum jf. en miljøgodkendelse. Disse intervaller skal overholdes.

Entreprenøren skal udfylde tømningsrapport ved hver tømning af udskillere/samletanke jf. afsnit 3.1.4; 3.2.4 samt 3.3.4.

Transport af opsuget affald/spildevand skal foregå i vogne med lukkede vandtætte beholdere til de godkendte modtageanlæg.

Det indsamlede affald/spildevand må ikke omlastes eller blandes med andet affald. Omlastning kan dog tillades i særlige tilfælde efter forudgående konkret godkendelse af kommunen/ Reno Djurs I/S.

Såfremt der under entreprenørens tømning, transport eller aflevering af affald/spildevand sker spild, er entreprenøren ansvarlig for at anmelde dette til kommunen/Reno Djurs I/S, og at dette straks fjernes.

Såfremt der ved tømningen forvoldes skader, herunder på udskillere/samletanke eller andet, erstattes dette af entreprenøren for egen regning eller via dennes forsikring. Entreprenøren informerer straks Reno Djurs I/S og berørte borgere, grundejere mv. herom - også ved "ubetydelige" skader.

3.10 Tømning på modtageanlæg

Tømning skal ske indenfor modtageanlæggenes åbningstider og i øvrigt i overensstemmelse med modtageregler og sikkerhedsregler for de pågældende steder.

Entreprenøren skal lade affald/spildevand registrere i overensstemmelse med retningslinjerne på modtageanlægget.

Entreprenøren skal overholde personalets anvisninger på modtageanlæggene.

Entreprenøren skal tåle, at der er trafik ved aflæsning samt indsamling/tømning fra andre biler på modtageanlæggene.

3.11 Mandskab

Entreprenøren sørger for, at der er ansat det nødvendige personale, som er uddannet til udførelse af opgaverne.

Entreprenøren skal ved ansættelse eller i underentreprise råde over autoriseret kloakmester, der kan instruere mandskabet i bl.a. eftersyn af udskillere/tankanlæggene.

Mandskabet skal udvise god og høflig opførsel under arbejdet. Mandskabet skal være iført beklædning med firmanavn under arbejdet. Entreprenøren og dennes ansatte er omfattet af tavshedspligt.

Mandskabet skal af hensyn til kontakten med brugerne kunne tale, skrive og læse dansk.

Mandskabet skal løbende instrueres om arbejdets udførelse, herunder om:

- Modtageanlæggenes modtageregler og sikkerhedsforskrifter.

- Entreprenørens forpligtelser over for brugerne af tømningsordningen for udskillere/samletanke, samt kommunen jf. kontrakten med kommunen.
- Kommunale regulativer
- Sikkerhedsforskrifter ved arbejdets udførsel.

Alt mandskab, der skal udføre rensningsopgaver mv., skal være vaccinerede i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav herom.

3.12 Entreprenørens materiel

Entreprenøren skal anvende tømningsmateriel, der til enhver tid opfylder gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sikkerheds- og trafiksikkerhedsmæssige forskrifter. Materiel skal holdes i rent og ordentlig stand. Transporten skal foregå i lukkede vogne med lukkede og tætte beholdere således, at der ikke forekommer spild og lugt.

Antallet af biler og øvrigt materiel skal altid være tilstrækkeligt til, at opgaverne kan udføres tilfredsstillende, herunder at den anførte tømningsperiode kan overholdes. Entreprenøren skal for egen regning vedligeholde materiellet og er ligeledes forpligtet til at indsætte reservemateriel i fornødent omfang.

Det anvendte materiel skal altid kunne rummes i det fritrumsprofil, der er på tilkørselsvejene.

Entreprenøren skal være opmærksom på, at der på ejendomme kan forekomme dårlige og trange vejforhold, hvor kørsel med større biler er vanskelig eller umulig. Dette kan være gældende for enkeltbeliggende ejendomme eller i visse sommerhusområder. Entreprenøren skal tage højde herfor, f.eks. ved anvendelse af ekstra lange slanger eller mindre biler.

Sådanne nødvendige tiltag udløser ikke ekstrabetaling for tømningen.

3.13 Arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold

Entreprenøren er ansvarlig for at arbejdsmiljøforholdene for mandskabet til enhver tid er tilfredsstillende og i overensstemmelse med krav fra Arbejdstilsynet. Opmærksomheden skal bl.a. henledes på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om *kloakarbejde m.v.* nr. 473 af 7. oktober 1983 med senere ændringer, Arbejdstilsynets bekendtgørelse om *personlige værnemidler* nr. 1706 af 15. december 2010 med senere ændringer, Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af *tekniske hjælpemidler* nr. 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om *arbejdets udførelse* nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer. Endvidere henledes opmærksomheden på Arbejdstilsynets anvisninger og vejledninger i relation hertil.

Dette gælder eksempelvis krav til instruktion om arbejdets udførelse, personlige værnemidler og advarselsklæder, arbejdssteders indretning og velfærdsforanstaltninger samt krav til bilerne.

Entreprenøren skal til enhver tid overholde sikkerheds- og ordensinstrukser på lokaliteterne for afhentning og aflæsning af affaldet/spildevandet.

Entreprenøren skal med tilbuddet redegøre for de arbejdsmiljømæssige forhold jf. tilbudslisten.

Færdselsloven skal til enhver tid overholdes. Dette gælder således også maksimalt tilladte akseltryk, hastighedsbegrænsninger samt materiellets mekaniske stand.

Gentagne overtrædelser af gældende arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser samt færdselsloven vil indebære ophævelse af kontrakten.

3.14 Miljøforhold

Entreprenøren skal anvende materiel, der overholder gældende myndighedskrav. Endvidere skal materiellet anvendes på en måde og holdes i en stand, der i størst mulige omfang begrænser ulemper for det omgivende miljø, herunder støj- og røgpåvirkninger.

Der skal anvendes lastbiler med motorer, der som minimum overholder EURO VI standarden.

3.15 Øvrige krav

For ejendomme med SPF- og MS svinebesætning skal SPF-organisationens retningslinjer følges. Der ydes ikke særlig betaling herfor.

Lastbiler og mandskab må ikke opholde sig hos grundejerne og på modtageanlæg længere tid end nødvendigt for tømning af tanke og tankbil.

Hindringer eller ulemper som entreprisens udførelse medfører for den offentlige færdsel skal begrænses i videst muligt omfang.

Arbejder, der udføres af entreprenøren, udover de, der er omfattet af den kommunale ordning og som ikke er bestilt af Reno Djurs I/S, er Reno Djurs I/S uvedkommende.